

## Załącznik do zapytania ofertowego

Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach budynku szkoły

### 1) Gabinet Dyrektora

- tynki (ściany)	91,2 m <sup>2</sup>
- gładzie (ściany)	91,2 m <sup>2</sup>
- gruntowanie (ściany)	91,2 m <sup>2</sup>
- dwukrotne malowanie (ściany)	91,2 m <sup>2</sup>
- gładzie (sufit)	32,0 m <sup>2</sup>
- gruntowanie (sufit)	32,0 m <sup>2</sup>
- dwukrotne malowanie (sufit)	32,0 m <sup>2</sup>

### 2) Sekretariat

- gładzie (ściany)	90,4 m <sup>2</sup>
- gruntowanie (ściany)	90,4 m <sup>2</sup>
- dwukrotne malowanie (ściany)	90,4 m <sup>2</sup>
- gładzie (sufit)	23,8 m <sup>2</sup>
- gruntowanie (sufit)	23,8 m <sup>2</sup>
- dwukrotne malowanie (sufit)	23,8 m <sup>2</sup>

### 3) Korytarz + klatka schodowa piętro 1

- gładzie (ściany)	312,8 m <sup>2</sup>
- gruntowanie (ściany)	312,8 m <sup>2</sup>
- dwukrotne malowanie (ściany)	312,8 m <sup>2</sup>
- gładzie (sufit)	105,9 m <sup>2</sup>
- gruntowanie (sufit)	105,9 m <sup>2</sup>
- dwukrotne malowanie (sufit)	105,9 m <sup>2</sup>

### 4) Sala nr 47

- zabudowa belek pionowych płytami GK	40,0 m <sup>2</sup>
- zerwanie ściany (boazeria)	25,8 m <sup>2</sup>
- zabudowa płytami GK (ściana)	25,8 m <sup>2</sup>
- gładzie (ściany)	96,4 m <sup>2</sup>
- gruntowanie (ściany)	96,4 m <sup>2</sup>
- dwukrotne malowanie (ściany)	96,4 m <sup>2</sup>

- sufit podwieszany	64,6 m <sup>2</sup>
-- gładzie (sufit)	64,6 m <sup>2</sup>
-- gruntowanie (sufit)	64,6 m <sup>2</sup>
-- dwukrotne malowanie (sufit)	64,6 m <sup>2</sup>

-- zerwanie starych podłóg	64,6 m <sup>2</sup>
-- wyrównanie podłóg	64,6 m <sup>2</sup>
-- wyłożenie podłóg linoleum	64,6 m <sup>2</sup>

### 5) Sala nr 48

- zabudowa belek pionowych płytami GK	43,4 m <sup>2</sup>
- zerwanie ściany (boazeria)	30,4 m <sup>2</sup>
- zabudowa płytami GK (ściana)	30,4 m <sup>2</sup>
- gładzie (ściany)	120,9 m <sup>2</sup>
- gruntowanie (ściany)	100,6 m <sup>2</sup>
- dwukrotne malowanie (ściany)	100,6 m <sup>2</sup>
- lamperia, malowanie i lakierowanie (ściany)	50,3 m <sup>2</sup>

- sufit podwieszany	83,0 m <sup>2</sup>
-- gładzie (sufit)	83,0 m <sup>2</sup>
-- gruntowanie (sufit)	83,0 m <sup>2</sup>
-- dwukrotne malowanie (sufit)	83,0 m <sup>2</sup>

-- zerwanie starych podłóg	83,0 m <sup>2</sup>
-- wyrównanie podłóg	83,0 m <sup>2</sup>
-- wyłożenie podłóg linoleum	83,0 m <sup>2</sup>

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  
  
mgr Tomasz Respondek